

# Keuzelijst

Werk: 2279  
Werknaam: De Werf bij de Sluis in Muiden  
Woningtype: Solo blok P

## BOUWKUNDIGE WIJZIGINGEN

- 10.0010** **Bouwkundige en/of indelingswijzigingen** per post Offerte
- Voor individuele bouwkundige aanpassingen ontvangt u een separate offerte.
- Voorbeeld van bouwkundige opties zijn:
- \* vergroten van een slaapkamer
  - \* samenvoegen van slaapkamers
  - \* plaatsen of laten vervallen van binnenwanden
  - \* creëren van een inloopkast
- In de prijsvorming van bouwkundige opties wordt, indien van toepassing, ook rekeningen gehouden met de kosten voor het aanpassen van installaties, materiaal-/arbeidskosten, tekenwerk en begeleiding tijdens de uitvoering.

## BINNENDEUREN EN KOZIJNEN

- 30.0010** **Standaard binnendeuren** per post Standaard
- Het leveren en aanbrengen van de standaard binnendeuren conform Technische Omschrijving.
- 30.0020** **Binnendeuren, binnenkozijnen en/of deurbeslag conform opgave projectshowroom** per post Offerte
- U ontvangt te zijner tijd een inlogcode voor een online deurenportaal van de door ons geselecteerde showroom.
- 30.0030** **Vervallen standaard houten binnendeurkozijn incl. stompe deur en deurbeslag** per stuk € -195,00
- Standaard houten binnenkozijn (deurhoog zonder bovenlicht) inclusief standaard stompe binnendeur en deurbeslag vervalt. De sparing (plafondhoog) wordt onafgewerkt opgeleverd.
- Ten gevolge van het ontbreken van een binnendeur kan in de verblijfsruimte geluidsoverlast optreden. Hierdoor wordt niet voldaan aan de technische regelgeving van het Bouwbesluit en eisen conform Woningborg. Daar na oplevering in eigen beheer binnendeuren worden aangebracht, wordt ervan uit gegaan dat de verwarmingscapaciteit niet behoeft te worden aangepast.
- De aannemer vrijwaart zich van elke aansprakelijkheid die ten gevolge van deze wijziging op kan treden en is er een beperkte Woningborg-garantie van toepassing.
- 30.0053** **Wijzigen draairichting binnendeur** per stuk € 65,00
- Het wijzigen van de standaard draairichting van een binnendeur.  
NB: Deze optie is exclusief verplaatsen van standaard elektrapunt(en).

## Keuzelijst

Werk: 2279  
Werknaam: De Werf bij de Sluis in Muiden  
Woningtype: Solo blok P

---

<input type="checkbox"/>	<b>30.0054</b>	<b>Verplaatsen van een standaard binnendeurkozijn</b>	per stuk	€	100,00
--------------------------	----------------	---	----------	---	--------

Verplaatsen van een standaard binnendeurkozijn.  
NB: Deze optie is exclusief het verplaatsen van standaard elektrapunt(en).

---

### KEUKEN

<input type="checkbox"/>	<b>47.0010</b>	<b>Keukeninstallaties conform opgave Siematic</b>	per post		Offerte
--------------------------	----------------	---	----------	--	---------

Het wijzigen van de aansluitpunten van de keuken in uw woning conform opgave keukenleidingsschema van de projectshowroom Siematic.  
Aansluitpunten ter beoordeling van aannemer.  
NB: WTW-afvoerpunten worden bepaald door de installateur (met op keukentekeningen aangegeven locatie WTW-punten wordt geen rekening gehouden.  
NB: Wanneer u ervoor kiest om een groot aantal extra wandcontactdozen/groepen aan te brengen kan het zijn dat er ook een extra aardlekschakelaar benodigd is. Dit zal worden beoordeeld door de installateur en wanneer deze benodigd is, worden de kosten hiervoor à € 345,= via optie 70.0090 aan u doorberekend.

---

<input type="checkbox"/>	<b>47.0020</b>	<b>Keukeninstallaties conform opgave derden</b>	per post		Offerte
--------------------------	----------------	---	----------	--	---------

Het wijzigen van de aansluitpunten van de keuken in uw woning conform de door u aangeleverde/gewijzigde keukenleidingsschema. In deze aanbieding worden de standaard aansluitpunten van de keuken verplaatst c.q. aangepast.  
NB: WTW-afvoerpunten worden bepaald door de installateur (met op keukentekeningen aangegeven locatie WTW-punten wordt geen rekening gehouden.)  
NB: Wanneer u ervoor kiest om een groot aantal extra wandcontactdozen/groepen aan te brengen kan het zijn dat er ook een extra aardlekschakelaar benodigd is. Dit zal worden beoordeeld door de installateur en wanneer deze benodigd is, worden de kosten hiervoor à € 345,= via optie 70.0090 aan u doorberekend.  
NB: Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 47.0050 coördinatiekosten à € 450,=.

---

<input type="checkbox"/>	<b>47.0050</b>	<b>Coördinatiekosten keukeninstallaties</b>	per post	€	450,00
--------------------------	----------------	---	----------	---	--------

Het wijzigen van het leidingwerk en de installatiepunten in de keuken zijn in overleg mogelijk. Voor het wijzigen van de standaard installatiepunten en het leidingwerk brengen wij u eenmalig coördinatiekosten in rekening.  
NB: Dit bedrag is exclusief de kosten voor eventuele extra aansluitpunten en de verplaatsingen zelf.  
NB: Wij verwijzen u graag naar de kopersinformatie, hierin staat alle informatie met betrekking tot de procedure voor de casco keuken.

---

<input type="checkbox"/>	<b>48.0180</b>	<b>Verrekening stelpost keuken type Solo</b>	per post	€	-10.000,00
--------------------------	----------------	--	----------	---	------------

Dit bedrag wordt verrekend indien u NIET kiest voor een keuken via de showroom van Siematic. Optie uitsluitend voor woningtype Solo zijnde bouwnummer P48.

---

## Keuzelijst

Werk: 2279  
Werknaam: De Werf bij de Sluis in Muiden  
Woningtype: Solo blok P

### LOODGIETER

- |                                  |   |          |   |        |
|----------------------------------|---|----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> 50.0001 | <b>Vorstvrije buitenkraan voorgevel</b><br>Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije koudwaterkraan buiten tegen de voorgevel van de woning.<br>Standaard hoogte op ca. +500 mm.     | per stuk | € | 580,00 |
| <input type="checkbox"/> 50.0002 | <b>Vorstvrije buitenkraan achtergevel</b><br>Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije koudwaterkraan buiten tegen de achtergevel van de woning.<br>Standaard hoogte op ca. +500 mm. | per stuk | € | 580,00 |
| <input type="checkbox"/> 50.0004 | <b>Uitstortgootsteen met koudwaterkraan</b><br>Het leveren en aanbrengen van een uitstortgootsteen inclusief een koudwaterkraan en afvoer.  | per stuk | € | 880,00 |
| <input type="checkbox"/> 50.0005 | <b>Uitstortgootsteen met koud- en warmwaterkraan</b><br>Het leveren en aanbrengen van een uitstortgootsteen met koud- en warmwaterkraan en afvoer.                                      | per stuk | € | 950,00 |

### SANITAIR

- |                                  |   |          |  |         |
|----------------------------------|---|----------|--|---------|
| <input type="checkbox"/> 53.0010 | <b>Sanitair conform opgave Tortu</b><br>Bij de geselecteerde sanitairshowroom kunt u uw eigen keuze in sanitair bepalen. De offerte bestaat uit materiaalspecificatie eventuele extra installatiekosten, bouwkundige kosten en verrekening van de stelpost conform technische omschrijving. | per post |  | Offerte |
|----------------------------------|---|----------|--|---------|

# Keuzelijst

Werk: 2279  
Werknaam: De Werf bij de Sluis in Muiden  
Woningtype: Solo blok P

<input type="checkbox"/>	<b>53.0020</b>	<b>Casco oplevering sanitaire ruimtes</b>	per post	Stelpost
<p>Standaard sanitair inclusief inbouwreservoir, wand- en vloertegelwerk in de sanitaire ruimtes vervallen. Leidingwerk voor de sanitaire toestellen wordt op de standaard posities afgedopt. Het afzuigpunt (WTW) blijft gehandhaafd op de standaard posities. De elektrische voorzieningen inclusief radiator in de de badkamer worden, voor zover mogelijk, op de onafgewerkte wand gemonteerd. Op de ruwe betonvloer wordt een dekvloer aangebracht, behoudens in de douchehoek in de badkamer en ter plaatse van het deurkozijn vervalt de kunststeen dorpel. Plafondafwerking wordt conform de technische omschrijving aangebracht.</p> <p>Bij deze opties worden separaat de stelposten voor sanitair en tegelwerk verrekend.</p> <p>NB. Werkzaamheden door derden na oplevering dienen te voldoen aan de Woningborg garantie-eisen. Deze werkzaamheden moeten worden verricht door een erkend bedrijf welke de gevraagde garanties (waaronder de waterdichtheid) kan afgeven.</p> <p>Verder vrijwaart u de aannemer voor iedere vorm van garantieafspraken, voor de door derden verrichte werkzaamheden na oplevering, door middel van het ondertekenen van de uitsluiting op het Woningborg-garantiecertificaat.</p>				
<input type="checkbox"/>	<b>53.0030</b>	<b>Aanpassen aansluitpunten casco badkamer</b>	per post	Offerte
<p>Het wijzigen van de (standaard) aansluitpunten in de badkamer van uw woning conform tekening. In deze aanbieding worden de standaard aansluitpunten van de badkamer verplaatst c.q. aangepast. Optie 53.0040 (coördinatiekosten) wordt automatisch geactiveerd.</p> <p>NB: Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 53.0020 &amp; 53.0040 coördinatiekosten à € 450,-.</p>				
<input type="checkbox"/>	<b>53.0040</b>	<b>Coördinatiekosten aansluitpunten badkamer</b>	per post	€ 450,00
<p>Het wijzigen van het leidingwerk en de installatiepunten in de badkamer zijn in overleg mogelijk. Voor het wijzigen van de standaard installatiepunten en het leidingwerk brengen wij u eenmalig coördinatiekosten in rekening. Optie wordt automatisch doorberekend i.c.m. optie 53.0030</p> <p>NB: Dit bedrag is exclusief de kosten voor eventuele extra aansluitpunten en de verplaatsingen zelf).</p> <p>NB: Wij verwijzen u graag naar de kopersinformatie, hierin staat alle informatie met betrekking tot de procedure voor de casco badkamer en/of toiletruimte.</p>				
<input type="checkbox"/>	<b>54.0300</b>	<b>Verrekening stelpost sanitair type Solo</b>	per post	€ -7.260,00
<p>Dit bedrag wordt verrekend indien u niet kiest voor sanitair via de showroom van Tortu. De sanitaire ruimtes worden casco opgeleverd conform optie 53.0020. Optie uitsluitend voor woningtype Solo zijnde bouwnummer P48.</p> <p>NB. Deze optie is uitsluitend mogelijk i.c.m optie 42.0300</p>				

# Keuzelijst

Werk: 2279  
Werknaam: De Werf bij de Sluis in Muiden  
Woningtype: Solo blok P

## TEGELWERK

**41.0020 Tegelwerk conform opgave Tortu** per post Offerte

Bij de tegelshowroom kunt u uw eigen keuze in tegelwerk bepalen. Gewijzigd tegelwerk kan uitsluitend op afspraak worden uitgezocht bij de geselecteerde tegelshowroom voor dit project. Onder gewijzigd tegelwerk wordt verstaan een keuze uit de bekende en gangbare merken. De gekozen tegels zullen tijdens de bouwtijd worden aangebracht. Meerprijs volgens offerte, met verrekening van het standaard tegelwerk.

**42.0300 Verrekening stelpost tegelwerk type Solo** per post € -1.600,00

Dit bedrag wordt verrekend indien u niet kiest voor tegelwerk via de showroom van Tortu. De sanitaire ruimtes worden casco opgeleverd conform optie 53.0020. Optie uitsluitend voor woningtype Solo zijnde bouwnummer P48.

NB. Deze optie is uitsluitend mogelijk i.c.m optie 54.0300

## VERWARMING

**60.0001 Wijzigen legplan vloerverwarming** per post € 145,00

Het wijzigen van het legplan van de vloerverwarming als gevolg van een bouwkundige wijziging (bijvoorbeeld verplaatsen binnenwand of wijzigen keukenopstelling). Prijs per bouwkundige wijziging.

**60.0009 Extra warmwater buffervat / upgrade buffervat** per post Op aanvraag

Het leveren en aanbrengen van een extra warm-water buffervat of het upgraden van het bestaande buffervat. E.e.a. ter beoordeling en in overleg/advies met de installateur.

## ELEKTRA

**70.0001 Enkele wandcontactdoos op bestaande groep** per stuk € 170,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep. Standaard hoogte 300 mm +vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.

**70.0002 Dubbele wandcontactdoos op bestaande groep** per stuk € 205,00

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep. Standaard hoogte 300 mm +vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.

**70.0003 Enkele wandcontactdoos naast lichtschakelaar** per stuk € 140,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos naast een standaard lichtschakelaar, afgemonteerd onder één afdekraam.

# Keuzelijst

Werk: 2279  
Werknaam: De Werf bij de Sluis in Muiden  
Woningtype: Solo blok P

<input type="checkbox"/>	<b>70.0004</b>	<b>Enkele wandcontactdoos wijzigen in een dubbele wandcontactdoos</b> Het leveren en plaatsen van een dubbele wandcontactdoos (onder één afdekraam) in plaats van een standaard enkele wandcontactdoos.	per stuk	€	75,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0005</b>	<b>Dubbele wandcontactdoos wijzigen in een drievoudige wandcontactdoos</b> Het leveren en aanbrengen van een drievoudige wandcontactdoos (onder één afdekraam) in plaats van een standaard dubbele wandcontactdoos.	per stuk	€	95,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0006</b>	<b>Standaard dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een aparte schakelaar</b> Het schakelbaar maken van een standaard dubbele wandcontactdoos op een aparte schakelaar.	per stuk	€	210,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0007</b>	<b>Enkele wandcontactdoos op een aparte groep</b> Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep in de meterkast. Standaard hoogte 300 mm +vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.	per stuk	€	425,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0008</b>	<b>Dubbele wandcontactdoos in de meterkast</b> Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep. Wandcontactdoos wordt als opbouw uitvoering aangebracht.	per stuk	€	185,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0009</b>	<b>Loze leiding bedraden ten behoeve van wandcontactdoos op aparte groep</b> Het bedraden en afmonteren van een enkele wandcontactdoos in een standaard loze leiding, aangesloten op een aparte groep in de meterkast.	per stuk	€	325,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0010</b>	<b>Verplaatsen wandaansluitpunt</b> Het verplaatsen van een wandaansluitpunt zoals een wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, bedrade of loze leiding.	per stuk	€	85,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0011</b>	<b>Enkele vloercontactdoos met klep</b> Het leveren en aanbrengen van een enkele vloercontactdoos met klep in de dekvloer. Bovenzijde doos ca. 15 mm boven de dekvloer. NB: Deze optie kan uitsluitend in combinatie met optie 60.0001 'aanpassen legplan vloerverwarming' worden uitgevoerd.	per stuk	€	610,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0012</b>	<b>Dubbele vloercontactdoos met klep</b> Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos met klep in de dekvloer. Bovenzijde doos ca. 15 mm boven de dekvloer. NB: Deze optie kan uitsluitend in combinatie met optie 60.0001 'aanpassen legplan vloerverwarming' worden uitgevoerd.	per stuk	€	685,00

# Keuzelijst

Werk: 2279  
Werknaam: De Werf bij de Sluis in Muiden  
Woningtype: Solo blok P

<input type="checkbox"/>	<b>70.0013</b>	<b>Enkele wandcontactdoos wijzigen in een 2-voudig USB-wandcontactdoos</b> Het leveren en plaatsen van een 2-voudige USB- wandcontactdoos in plaats van een standaard enkele wandcontactdoos.	per stuk	€	135,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0014</b>	<b>Enkele wandcontactdoos wijzigen in een wandcontactdoos met verhoogde veiligheid</b> Het leveren en plaatsen van een enkele wandcontactdoos met verhoogde veiligheid in plaats van een standaard enkele wandcontactdoos.	per stuk	€	65,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0020</b>	<b>Loze leiding vanuit de meterkast</b> Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding vanuit de meterkast. De loze leiding eindigt in de wand met een inbouwdoos en is voorzien van een controledraad en klemveerdeksel. Standaard hoogte 300 mm +vloer, tenzij anders op tekening aangegeven.	per stuk	€	210,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0021</b>	<b>Loze leiding ten behoeve van speakers</b> Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding ten behoeve van speakers. Vanuit een inbouwdoos loopt van punt A (plaats audioapparatuur), één loze leiding (rond 19 mm) naar een inbouwdoos naar punt B (plaats luidspreker). De leiding is voorzien van een controledraad en klemveerdeksel. Standaard hoogte 300 mm +vloer, tenzij anders op tekening aangegeven.	per stuk	€	150,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0022</b>	<b>Loze leiding ten behoeve van bekabeling flat screen (tv-kabelgoot)</b> Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding (50 mm) ten behoeve van een flat screen. Leiding loopt vanaf/ naast de wandcontactdoos ten behoeve van de televisie naar een punt recht daarboven. Lengte tv-kabelgoot maximaal 1500 mm.	per stuk	€	295,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0023</b>	<b>Standaard loze leiding bedraden ten behoeve van CAI (COAX)</b> Het bedraden en afmonteren van een CAI aansluiting (COAX-kabel) in een standaard loze leiding. De CAI aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.	per stuk	€	190,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0024</b>	<b>Standaard loze leiding bedraden met UTP</b> Het bedraden en afmonteren van een UTP aansluiting (CAT6), afgemonteerd met een RJ45 contactdoos, in een standaard loze leiding. De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.	per stuk	€	190,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0025</b>	<b>Standaard CAI of TEL aansluiting wijzigen naar UTP (CAT6)</b> Het wijzigen van de bedrade CAI of TEL aansluiting naar een UTP aansluiting (CAT6) inclusief stekker. De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.	per stuk	€	65,00

## Keuzelijst

Werk: 2279  
Werknaam: De Werf bij de Sluis in Muiden  
Woningtype: Solo blok P

<input type="checkbox"/>	<b>70.0026</b>	<b>Standaard CAI aansluiting wisselen met bestaande loze leiding</b> Het wisselen van een bestaande CAI aansluiting met een bestaande loze leiding.	per stuk	€	85,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0027</b>	<b>Standaard TEL of UTP aansluiting wijzigen naar CAI aansluiting</b> Het wijzigen van de bedrade TEL of UTP aansluiting naar een CAI aansluiting.	per stuk	€	55,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0029</b>	<b>Loze leiding t.b.v. na oplevering aan te brengen zonwering/rolluik</b> Het leveren en aanbrengen van een loze leiding in de buitengevel ten behoeve van na oplevering aan te brengen zonwering. NB: De loze leiding wordt aangesloten op de dichtsbijzijnde centraaldoos. De zonwering dient bediend te worden door middel van een afstandsbediening. NB: Type zonwering/rolluiken onder voorbehoud van goedkeuring VVE en conform welstandseisen.	per stuk	€	225,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0030</b>	<b>CAI-splitter bij meer dan één CAI-aansluiting</b> Het leveren en aanbrengen van een CAI-splitter in de meterkast. Bij het toepassen van meer dan één CAI-aansluiting is een splitter in de meterkast nodig. Deze zorgt ervoor dat het CAI-sigitaal wordt opgesplitst in twee signalen. NB: Deze optie is enkel van toepassing wanneer u een extra CAI-aansluiting kiest. Voor de bestaande CAI aansluiting(en) is deze splitter niet noodzakelijk. NB: Indien u bij een extra CAI-aansluiting geen splitter kiest, wordt de extra CAI-aansluiting in de meterkast met overlengte en zonder stekker geleverd.	per stuk	€	140,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0031</b>	<b>CAI-versterker bij meer dan één extra CAI-aansluitingen</b> Het leveren en aanbrengen van een CAI-versterker inclusief wandcontactdoos in de meterkast. Bij het toepassen van meer dan één extra CAI-aansluitingen kan het signaal zwakker worden en daardoor de beeldkwaliteit verslechteren. Het toepassen van een CAI-versterker in de meterkast zorgt voor het behoud van de beeldkwaliteit. NB: Deze optie is enkel van toepassing wanneer u meer dan één extra CAI-aansluitingen kiest. Voor de bestaande CAI-aansluitingen is een versterker niet noodzakelijk. NB: Indien u bij meer dan één extra CAI-aansluitingen geen versterker keist, wordt de extra CAI-aansluiting in de meterkast met overlengte en zonder stekker geleverd.	per stuk	€	465,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0035</b>	<b>Vorbereiding WIFI-accespoint in het plafond</b> Het leveren en aanbrengen van een extra centraaldoos in het plafond, centraaldoos voorzien van voeding vanuit dichtsbijzijnde centraaldoos en UTP aansluiting (CAT6). De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht. NB: Deze optie is exclusief WIFI-accespoint.	per stuk	€	710,00



# Keuzelijst

Werk: 2279  
Werknaam: De Werf bij de Sluis in Muiden  
Woningtype: Solo blok P

<input type="checkbox"/>	<b>70.0036</b>	<b>Rookmelder</b>	per stuk	€	280,00
Het leveren en aanbrengen van een extra rookmelder (230V) inclusief koppeling op overige rookmelder(s) in de woning.					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0040</b>	<b>Wandlichtpunt op aparte schakelaar</b>	per stuk	€	300,00
Het leveren en aanbrengen extra wandlichtpunt op een aparte (extra) schakelaar. Standaard hoogte 1800 mm +vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0041</b>	<b>Wandlichtpunt op bestaande schakelaar</b>	per stuk	€	190,00
Het leveren en aanbrengen extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. Standaard hoogte 1800 mm +vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0045</b>	<b>Plafondlichtpunt op aparte schakelaar</b>	per stuk	€	290,00
Het leveren en aanbrengen extra plafondlichtpunt op een aparte (extra) schakelaar.					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0046</b>	<b>Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar</b>	per stuk	€	180,00
Het leveren en aanbrengen extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar.					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0050</b>	<b>Verplaatsen plafondlichtpunt / rookmelder</b>	per stuk	€	90,00
Het verplaatsen van een standaard elektrapunt in het plafond. NB: Verplaatsingen zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafond en de installatievoorschriften. NB: Op optietekening aangegeven maatvoering betreft een circamaat en deze kan enigszins (ca.100mm) afwijken i.v.m. de vloerconstructie.					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0055</b>	<b>Gecombineerde lichtschakelaar wijzigen in twee aparte lichtschakelaars</b>	per stuk	€	155,00
Het wijzigen van een gecombineerde lichtschakelaar in twee aparte lichtschakelaars, elk in een aparte inbouwdoos.					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0056</b>	<b>Aanwezig lichtpunt uitvoeren op aparte schakelaar</b>	per stuk	€	165,00
Een lichtpunt dat gelijk wordt geschakeld met een ander lichtpunt uitvoeren op een aparte schakelaar, zodat dit lichtpunt apart te bedienen is.					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0057</b>	<b>Standaard enkelpolig schakelaar wijzigen in hotelschakelaar</b>	per stuk	€	165,00
Het leveren en aanbrengen van een hotelschakelaar op een lichtpunt waardoor één of meerdere lichtpunten op twee locaties in de woning geschakeld kunnen worden. Bij deze optie wordt ook de standaard schakelaar aangepast.					

# Keuzelijst

Werk: 2279  
Werknaam: De Werf bij de Sluis in Muiden  
Woningtype: Solo blok P

<input type="checkbox"/>	<b>70.0058</b>	<b>Standaard hotelschakeling wijzigen naar kruisschakeling</b> Het leveren en aanbrengen van een kruisschakelaar in combinatie met een hotelschakelaar waardoor op meer dan twee plaatsen in de woning één of meerdere lichtpunten geschakeld kunnen worden.	per stuk	€	215,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0059</b>	<b>Standaard schakelaar vervangen door een bewegingsmelder</b> Het wijzigen van een standaard schakelaar in een bewegingssensor (in de wand) waardoor het licht aan gaat wanneer er beweging is in de ruimte.	per stuk	€	315,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0060</b>	<b>Standaard schakelaar vervangen door een tasterdimmer</b> Het leveren en aanbrengen van een universele tasterdimmer in plaats van de standaard schakelaar ten behoeve van een lichtpunt. NB: Dimmer is geschikt voor gloeilampen, halogeen & LED. NB: Optie is uitsluitend mogelijk voor enkelpolige schakelaars.	per stuk	€	315,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0061</b>	<b>Standaard schakelaar vervangen door een draai-/drukdimmer</b> Het leveren en aanbrengen van een universele draai-/drukdimmer in plaats van de standaard schakelaar ten behoeve van een lichtpunt. NB: Dimmer is geschikt voor gloeilampen en halogeen. Niet voor LED-verlichting. NB: Optie is uitsluitend mogelijk voor enkelpolige schakelaars.	per stuk	€	270,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0065</b>	<b>Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (buitengevel)</b> Het leveren en aanbrengen van een extra enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de achter-, zij- en/of voorgevel aangesloten op een algemene groep. Standaard hoogte ca. 500 mm+vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.	per stuk	€	290,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0066</b>	<b>Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (buitengevel)</b> Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de achter-, zij- en/of voorgevel aangesloten op een algemene groep. Standaard hoogte ca. 500 mm+vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.	per stuk	€	325,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.0067</b>	<b>Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (buitengevel) op aparte groep</b> Het leveren en aanbrengen van een extra enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de achter-, zij- en/of voorgevel aangesloten op een aparte groep in de meterkast. Standaard hoogte 500 mm+vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.	per stuk	€	450,00

# Keuzelijst

Werk: 2279  
Werknaam: De Werf bij de Sluis in Muiden  
Woningtype: Solo blok P

<input type="checkbox"/>	<b>70.0068</b>	<b>Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (buitengevel) op aparte groep</b>	per stuk	€	480,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de achter-, zij- en/of voorgevel aangesloten op een aparte groep in de meterkast. Standaard hoogte ca. 500 mm+vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0069</b>	<b>Schakelaar tbv. enkele of dubbele buitenwandcontactdoos</b>	per stuk	€	165,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra schakelaar aan de binnenzijde van de woning voor een enkele of dubbele buitenwandcontactdoos. Standaard hoogte ca. 1050 mm+vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.</p> <p>NB: Optie uitsluitend mogelijk i.c.m. optie 70.0065, 70.0066, 70.0067 of 70.0068.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0072</b>	<b>Buitenwandlichtpunt op aparte schakelaar</b>	per stuk	€	330,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra buiten wandlichtpunt op een aparte (extra) schakelaar in de woning. Standaard hoogte 1800 mm+vloer, tenzij op tekening anders aangegeven. NB: Buitenlichtpunt wordt niet voorzien van een armatuur.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0073</b>	<b>Buitenwandlichtpunt op bestaande schakelaar</b>	per stuk	€	220,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra buiten wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. Standaard hoogte 1800 mm+vloer, tenzij op tekening anders aangegeven. NB: Buitenlichtpunt wordt niet voorzien van een armatuur.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0080</b>	<b>Laadpaal elektrische auto</b>	per stuk		Op aanvraag
<p>Het leveren en aanbrengen van een laadpaal ten behoeve van een elektrische auto. Uitvoering van het oplaadsysteem wordt nader opgegeven door de installateur.</p> <p>NB: Optie onder voorbehoud van goedkeuring VVE conform de geldende eisen en regelgeving.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0081</b>	<b>Uitbreiding elektra-opties o.b.v. Jung eNet Smart Home</b>	per post		Op aanvraag
<p>Het uitbreiden van de basisinstallatie voor optimaal comfort van draadloze en/of bediening via de smartphone.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0082</b>	<b>Alarminstallatie conform offerte projectleverancier</b>	per post		Op aanvraag
<p>Het leveren en aanbrengen van een alarminstallatie conform uw individuele wensen via een door ons geselecteerde projectleverancier.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0085</b>	<b>Standaard schakelmateriaal wijzigen in type Jung LS990</b>	per stuk		Op aanvraag
<p>Het standaard schakelmateriaal type Jung AS500 wijzigen naar schakelmateriaal type Jung LS990 in NTB kleur/design.</p>					

## Keuzelijst

Werk: 2279  
Werknaam: De Werf bij de Sluis in Muiden  
Woningtype: Solo blok P

---

<input type="checkbox"/>	<b>70.0090</b>	<b>Extra aardlekschakelaar in de meterkast</b>	per stuk	€	345,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra 2-polige aardlekschakelaar in de meterkast. Op deze extra aardlekschakelaar kunnen 4 groepen bijgeplaatst worden.</p> <p>NB: Het totaal aantal groepen/aardlekschakelaars van uw woning staat omschreven in de technische omschrijving.</p> <p>NB: De installateur beoordeeld na de daadwerkelijke keuze van het meer en minderwerk het totaal aan groepen in uw woning. Het is mogelijk dat er één of meerdere groepen/aardlekschakelaar(s) benodigd zijn. Als gevolg hiervan worden de kosten voor het eventueel uitbreiden van het aantal groepen in de meterkast in een later stadium aan u doorbelast.</p>					

---

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Naam: .....

Adres: .....

PC/Plaats: .....

Bouwnummer: .....

Handtekening voor akkoord:

.....

Plaats: .....

Datum: .....